รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาใน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 **ประมาณการโดย** นายวชิระ เทียนภู่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.กำหนด)	212,000.00	
	(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ ณ วันที่.....6..... มกราคม พ.ศ. 2563 และได้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวชิระ เทียนภู่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรพร โพธิญาณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิภักดิ์ ชูช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ประเภท งานทาง(โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาใน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อบต.คลองท่อมใต้

แบบเลขที่ ..... **รายการเลขที่**.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** ..... **แผ่น**

ประมาณราคา นายวชิระ เทียนภู่ **เมื่อวันที่**....6.... เดือน มกราคม พ.ศ. 2563.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	154,642.50	1.3624	210,684.94	
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา				
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			213,684.94	
	คิดเป็นงินค่าก่อสร้างเพียง			212,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างนี้ ณ วันที่...6... มกราคม พ.ศ. 2563 และได้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวชิระ เทียนภู่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรพร โพธิญาณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิภักดิ์ ชูช่วย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหว้า ขนาดกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,350.00 ม. **ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาใน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ **แบบเลขที่** **รายการ**

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

ประมาณราคาโดย นายวชิระ เทียนภู่ **เมื่อวันที่** 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม	6,750.00	ตร.ม.	-	-	5.36	36,180.00	36,180.00	
2	หินผุเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ	337.50	ลบ.ม.	351.00	118,462.50		-	118,462.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**154,642.50**	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,200.00	2,200.00	800.00	800.00	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายวชิระ เทียนภู่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิรพร โพธิญาณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูมิภักดิ์ ชูช่วย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน